

COMUNE DI
CASTIGLION FIORENTINO
PROVINCIA DI AREZZO

Ufficio Tecnico
Settore Lavori Pubblici

www.comune.castiglionfiorentino.arezzo.it



CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI
MONTECCHIO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

Comune di Castiglion Fiorentino

Piazza del Municipio n.12 - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar)

tel. 0575 65641 - fax. 0575 680103

e-mail: utecnico@comune.castiglionfiorentino.ar.it

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO

Arch. Francesca Bucci

PROGETTISTI

Arch. Marcello Marchesini - MDU architetti (progetto architettonico)

Ing. Iacopo Ceramelli - ACS ingegneri (progetto strutture)

Ing. Luca Tocchio (IE), Ing. Filippo Sarti (IM) - ST Ingegnerie (progetto impianti)

Arch. Carlos Gustavo Loggia (progetto sicurezza)

descrizione	numero	data	redatto	controllato	approvato
emissione	1	18-04-2025			
emissione	2	20-05-2025			

OGGETTO

Computo metrico estimativo

ELABORATO

E.SC.DOC.06_01

scala	-
nome file	D.AR.TAV.06_01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 / 1 TOS25_17.N06. 004.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile Area cantiere					9,00			
	SOMMANO cad					9,00	394,40	3'549,60	13,688
2 / 2 TOS25_17.N06. 004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Area cantiere					9,00			
	SOMMANO cad					9,00	205,61	1'850,49	7,136
3 / 3 TOS25_17.N06. 004.013	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile Area cantiere					9,00			
	SOMMANO cad					9,00	272,60	2'453,40	9,461
4 / 4 TOS25_17.N05. 002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Area cantiere	1,00	110,00			110,00			
	SOMMANO m					110,00	15,48	1'702,80	6,566
5 / 5 TOS25_17.N05. 002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Area cantiere	1,00	110,00			110,00			
	A R I P O R T A R E					110,00		9'556,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					110,00		9'556,29	
	SOMMANO m					110,00	5,82	640,20	2,469
6 / 6 TOS25_17.N05. 002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Area cantiere	9,00	110,00			990,00			
	SOMMANO m					990,00	0,79	782,10	3,016
7 / 7 TOS25_17.P07. 002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 Area cantiere					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	13,26	132,60	0,511
8 / 8 TOS25_17.N05. 002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Area deposito					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	23,16	231,60	0,893
9 / 9 TOS25_17.N05. 002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento. Area deposito					10,00			
	SOMMANO cad					10,00	9,94	99,40	0,383
10 / 10 TOS25_17.N05. 002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Area deposito *(par.ug.=9*10)	90,00				90,00			
	SOMMANO cad					90,00	5,63	506,70	1,954
11 / 11 TOS25_01.A04. 029.002	SCAVI. ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura) Costituita da controparete in tavolato di legno								
	A R I P O R T A R E							11'948,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							11'948,89	
	sostenuto da pali. Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, ... alla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m Nota: considerato che l'armatura fino a 1,50 m è già compresa negli scavi <u>Sostegno terrapieni:</u> Spogliatoi:	2,00 1,00	9,61 32,90		1,500 1,500	28,83 49,35			
	Parziale m²					78,18			
	A detrarre:	-2,00 -1,00	9,61 32,90		1,500 1,500	-28,83 -49,35			
	Parziale m²					-78,18			
	Spogliatoi:	2,00 1,00	9,61 38,90		2,000 2,000	38,44 77,80			
	Parziale m²					116,24			
	Sommano positivi m²					194,42			
	Sommano negativi m²					-78,18			
	SOMMANO m²					116,24	19,64	2'282,95	8,804
12 / 12 NP.SIC.01.01	PARAPETTO DI SICUREZZA conforme UNI EN 13374 costituito da ritto sporgente 1,10 m dal piano di lavoro (oltre ancoraggio su qualsiasi sottofondo incluso nel prezzo), compreso n.3 ta ... poste a intervalli regolari incluso sormonti, tagli e sfridi. Nel prezzo è inclusa la fornitura a piè d'opera e la posa. <u>Sostegno terrapieni:</u> Spogliatoi	2,00 1,00 1,00 1,00	13,79 41,26 2,11 34,12			27,58 41,26 2,11 34,12			
	Parziale m					105,07			
	Scale	1,00	10,11			10,11			
	Tribune (durante costruzione)	1,00	62,05			62,05			
	Parziale m					72,16			
	SOMMANO m					177,23	12,56	2'226,01	8,584
13 / 13 TOS25_17.N05. 003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Spogliatoi	2,00 2,00	27,90 4,81		5,000 5,000	279,00 48,10			
	SOMMANO m²					327,10	16,61	5'433,13	20,951
14 / 14 TOS25_17.N05. 003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.								
	A R I P O R T A R E							21'890,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							21'890,98	
15 / 15 TOS25_17.N05. 003.032	Spogliatoi	2,00	27,90		5,000	279,00			
		2,00	4,81		5,000	48,10			
	SOMMANO m²					327,10	7,17	2'345,31	9,044
15 / 15 TOS25_17.N05. 003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.								
	Spogliatoi	2,00	27,90		5,000	279,00			
		2,00	4,81		5,000	48,10			
	SOMMANO m²					327,10	2,32	758,87	2,926
16 / 16 TOS25_17.P07. 002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri								
	A consuntivo					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	9,29	37,16	0,143
17 / 17 TOS25_17.P07. 004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.								
	A consuntivo					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	87,00	87,00	0,335
18 / 18 TOS25_17.P07. 003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete.								
	Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo								
	A consuntivo					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	148,83	148,83	0,574
19 / 19 TOS25_17.P06. 006.003	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00								
	Impianto di cantiere					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	48,44	48,44	0,187
20 / 20 TOS25_17.P03.	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con								
	A R I P O R T A R E							25'316,59	

